

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Miestne športové ihrisko**
 Objekt: **SO 01 Elektrická prípojka NN, SO 02 Odberné el. zariadenie**
 Investor: **Obec Juskova Voľa, Juskova Voľa 82, 094 12 Juskova Voľa**

KMZ	Popis materiálu, prác, druh činnosti	m.j.	množ.	jedn. cena v € bez	Cena spolu v € bez
A: SO 02 Odberné elektrické zariadenie:					
	Vodic izol. 1-AES 4x35RM samonosny	m	290		
	Kábel NAYY-J 4x25RM	m	25		
	Poistka PH00, gG, 32 A, nožová	ks	3		
	Poistka PH00, gG, 25 A, nožová	ks	3		
	Svorka univerzálna 70	ks	4		
	PVC chránička pevná D29	m	3		
	PVC chránička pevná D50	m	3		
	Stožiar z predp. betónu 9/12 kN jednoduchý	ks	1		
	Stožiar z predp. betónu 9/3 kN jednoduchý	ks	7		
10082974	Čiapka na betónový stožiar 220	ks	1		
10082973	Čiapka na betónový stožiar 180	ks	7		
10076329	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV P0 100A	ks	2		
10077792	Kotevná svorka pre izol. ved. NN SO 156.003	ks	2		
10077940	Nosná svorka pre izol. ved. NN	ks	7		
10077917	Strmeňová objímka s hákom	ks	9		
	Piesok	t	0,5		
	Výstražná fólia	m	8		
	Rozvádzač merania typ: RE 2.0 F403 VV 25A P2	ks	1		
10082681	Betón B-10 cem. síran. Fr. nad 22mm, spr. 60-100mm	m2	5,46		
	Podružný materiál	%	3,3		

Montážne práce:					
21	Silový kábel NAYY-J 4x150RM ul. Voľne	m	25		
22	Kábel AES 4x35mm2	m	290		
23	Istiaca skriňa SPP2	ks	2		
24	Stožiar z predp. betónu 9-12/3-12 kN jednoduchý	ks	8		
25	Poistkový náboj vč. montáže nožový do 500V	ks	6		
26	Kotevná svorka pre izol. ved. NN SO 156.003	ks	2		
27	Nosná svorka pre izol. ved. NN	ks	7		
28	Strmeňová objímka s hákom	ks	9		
29	Ukončenie kábla do 4x50 mm2	ks	6		
30	Istiaca skriňa SPP 2 CD IV P0 100A	ks	2		
31	Pripojenie vodiča do 50mm2	ks	24		
32	Príplatok za zaťahovanie kábla	m	20		

Zemné práce:					
33	Vytýčenie trasy	km	0,29		
34	Výkop ryhy 35x80 cm	m	8		
35	Výkop jamy pre stožiar	m ³	7,53		
36	Zához jamy pre stožiar	m ³	1,54		
37	Výkop jamy pre rozv. merania	m ³	0,5		
38	Odvoz zeminy - naloženie, rozvoz, úprava povrchu	m ³	6,06		
39	Odvoz zeminy do vzdialenosti 1km	m ³	6,06		
40	Zriadenie káblového lôžka	m	8		
41	Betonáž	m ³	5,46		
42	Zához ryhy 35x80 cm	m	8		
43	Úprava povrchu ryhy	m ²	2,4		

B: Hodinové zúčtovacie sadzby:					
44	Drobné práce, vypínanie siete, komplexné služby	h	5,00		
45	Nešpecifikované práce	h	10,00		
46	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	4,00		
47	Komplexné vyskúšanie	hod	12,00		
48	Skúšobná prevádzka	hod	24,00		
49	Odborná skúška a odb. prehliadka el. zariadenia	h	16,00		

Spolu bez DPH v €

DPH v €

Spolu s DPH v €