

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce						
Prístavba letnej terasy k pohostinstvu						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostins Miesto:							
Ks:							
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 15.09.2018			
Odberateľ: Obec Jusková Voľa		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom Miesto:				
Objekt Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	15.09.2018
Odberateľ: Obec Jusková Voľa		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Jusková Voľa

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom

Objekt Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 15.09.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				7,6800	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,6300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				4,2700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,3400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				12,9200	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,1100	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,1900	0,0200
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	1,1600
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				0,0300	0,0000
Práce PSV				0,3300	1,1800
Celkom v EUR				13,2500	1,1800

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Odberateľ: Obec Jusková Voľa			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 15.09.2018					
Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom								
Objekt Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,880				
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,440				
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	2,400				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	2,400				
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,480				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,320			0,661	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	2,902			7,016	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	1,680			0,001	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	1,680				
		ZÁKLADY					7,680	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	6,400			0,632	

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,630	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	21,765			0,002	
11/A 1	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá mozaiková zrnitosť 2,00 mm vrátane podkladného náteru	m2	33,106			0,174	
11/A 1	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová základ a škrabaná 1,5 mm	m2	136,161			0,515	
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	0,840			0,002	
11/A 1	625250151	Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém, hr. izol. 30 mm	m2	32,266			0,318	
11/A 1	625252105	Zateplovací systém POLYSTYREN hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	12,953			0,120	
11/A 1	625252418	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm	M2	12,464			0,124	
11/A 1	625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm	M2	113,744			1,178	
11/A 1	631313711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,384			0,942	
11/A 1	631319163	Príplatok za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	0,384			0,008	
11/A 1	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,384				
11/A 1	631362421	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	3,840			0,019	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 16-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,384			0,705	
11/A 1	632456121	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným hladidlom hr. 20 mm	m2	2,960			0,147	
11/A 1	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	2,000			0,016	
P/PC	283413340	Plastová parapetná doska biela vnútorná š. 100 mm s koncovkami	m	2,000				
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					4,270	0,000

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	52,000			0,321	
11/A 1	953945107	Profil soklový hliníkový SI 10 pre zateplenie	m	48,740			0,004	
11/A 1	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	18,300			0,001	
11/A 1	953945112	Profil okenný, dverový pre zateplenie	m	129,530			0,012	
		OSTATNÉ PRÁCE					0,340	0,000
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	12,918				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					12,920	0,000
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
	6051590000	Hranoly akost' I dĺžky 100-175 100x120,140	m3	0,189			0,104	
762/A 1	762112110	Montáž konštrukcie stien a priečok z hraneného a polohraneného reziva na hladko s prierezovou plochou do 120 cm2	m	17,200			0,001	
762/A 1	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorníky,fixačné dosky, impregnácia	m3	0,189			0,003	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,107				
762/C 1	762102912	Vyrezanie otvoru v stene s debnením hrúbky do 32 mm obojstranne s plochou otvoru do 4 m2	m2	5,600				
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,110	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,priemer 160 mm, čelá, háky	m	47,485			0,128	

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,100/160 mm	kus	5,000			0,005	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm,priemer 100 mm, kolená	m	16,500			0,044	
764/A 6	764712024	Oplechovanie parapetov z plechu lakoplastovaného 1,0 mm, š. 200 mm	m	10,595			0,017	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,195				
764/B 1	764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° 0,00009t	kus	55,000				
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	43,985				
764/B 1	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30° 0,0011t	kus	4,000				0,005
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	8,959				0,012
764/B 1	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	14,000				
764/B 1	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm 0,00069t	kus	8,000				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,190	0,020
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/B 1	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami	m2	61,236				0,672
766/B 1	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	61,236				0,490
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	1,160
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
766/A 1	766621081	Montáž plastových výplní otvorov	m	17,200			0,002	
767/A 1	767591221	Montáž mriežky	kus	1,000			0,000	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,260				

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Zateplenie obvodových stien a súvisiace práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	76719999.3	Montáž a dodávka kovového zábradlia vstupu a schodiska vrátane povrchových úprav a kotvenia	m	4,800				
R/R 0	76719999.8	Montáž a dodávka podlahu a štablónu z lakoplastovaného plechu vrátane nosnej konštrukcie	m2	61,236				
P/PE	283910002	Plastové okno biele, 6-kom. izolačné dvojsklo, jednodielne, OS, 1000x1200 mm	KUS	1,000				
P/PE	283910006	Plastové dvere vchodové biele, 6-kom. izolačné dvojsklo, zateplená dolná výplň, kovanie, jednodielne, O, 1000x2200 mm	KUS	1,000				
P/PE	283910007	Plastové dvere vchodové biele, 6-kom.plné, výplň, kovanie, jednodielne, O, 1000x2200 mm	KUS	1,000				
S/S50	5534371552	Vetracia mriežka - plastová 200x200 mm	kus	1,000			0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu mrazuvzdorného flexibilného,protišmykové, 300x300 mm, škárovanie	m2	2,960			0,018	
771/A 1	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu mrazuvzdorného flexibilného,rovné 300x150 mm,výška 150 mm	m	0,600			0,001	
771/A 1	771576109	Montáž podláh z dlaždíc. keram. ukl. do tmelu mrazuvzdorného flexibilného, 300x300mm, škárovanie	m2	1,920			0,009	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,028				
P/PE	597645500	Dlaždica s protišmykovým povrchom mrazuvzdorná 300x300x10mm úpr.líca 1 ak.la	M2	5,069				
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY					0,030	0,000
		Práce PSV					0,330	1,180
		Celkom v EUR					13,250	1,180

Krycí list rozpočtu

Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom <small>Miesto:</small>				
Objekt Prístavba letnej terasy k pohostinstvu				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	15.09.2018
Odberateľ: Obec Jusková Voľa		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Jusková Voľa

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom

Objekt Prístavba letnej terasy k pohostinstvu

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 15.09.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				9,6200	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				13,0600	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				22,6800	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1,7700	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,1800	0,0000
KRYTINY TVRDÉ				0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
NÁTERY				0,0300	0,0000
Práce PSV				1,9900	0,0000
Celkom v EUR				24,6700	0,0000

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Prístavba letnej terasy k pohostinstvu

Odberateľ: Obec Jusková Voľa			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 15.09.2018					
Stavba Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom								
Objekt Prístavba letnej terasy k pohostinstvu								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,835				
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,418				
1/A 1	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0,288				
1/A 1	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,144				
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	3,123				
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	3,123				
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,347			0,717	
11/A 1	274313611	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	3,396			8,210	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	5,250			0,004	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	5,250				
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	0,313			0,686	
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	0,480			0,000	

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Prístavba letnej terasy k pohostinstvu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	0,480				
		ZÁKLADY					9,620	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 32-63 (pre spevnenie podkladov)	m3	3,267			6,001	
11/A 1	632921413	Dlažba z betónových dlaždíc (zámková dlažba) hr. 60 mm kladených do polosuchého poteru	m2	21,780			7,062	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					13,060	0,000
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	22,681				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000
		Práce HSV					22,680	0,000
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	70,100			0,018	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	40,100			0,010	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	23,500			0,006	
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	26,280				
762/A 1	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	26,280				
762/A 1	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	26,280				
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,030			0,071	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,773				

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Prístavba letnej terasy k pohostinstvu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
S/S80	6051010200	Dosky hr. 25 mm, mäkké rezivo - omietané, jednostranne hobľované, hranol akosť I vrátane impregnácie	m3	0,723			0,397	
S/S80	6051590000	Hranol mäkké rezivo - omietané, hobľované, hranol akosť I vrátane impregnácie	m3	2,069			1,138	
S/S80	6053340500	Laty opracované SM/JD akosť I vrátane impregnácie	m3	0,238			0,131	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1,770	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764/A 1	764318200	Krytiny z lakoplastovaného plechu trapézového vrátane doplnkov	M2	26,280			0,179	
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,179				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,180	0,000
		KRYTINY TVRDÉ						
765/A 1	765901103	Pokrytie strechy paropriepustnou vysokodifúznou kontaktnou	m2	26,280			0,007	
765/A 1	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,007				
		KRYTINY TVRDÉ					0,010	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
R/R 0	766690001.5	Montáž a odávka dreveného zábradlia terasy vrátane povrchových úprav a kotvenia	m	8,700				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
R/R 0	767210002	Montáž a dodávka kotviacich prvkov pre ukotvenie stĺpov, krokiev, väzníc ...	kus	17,000				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	79,174			0,025	

Rozpočet Polyfunkčná budova - OcÚ a obchod s pohostinstvom / Prístavba letnej terasy k pohostinstvu

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		NÁTERY					0,030	0,000
		Práce PSV					1,990	0,000
		Celkom v EUR					24,670	0,000