

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	28.10.2019			
Odberateľ: Obec Juskova Voľa							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa																																																																																																																														
Objekt Vlastný				Miesto:																																																																																																																										
				Ks:																																																																																																																										
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 28.10.2019																																																																																																																										
Odberateľ: Obec Juskova Voľa																																																																																																																														
IČO:			DIČ:																																																																																																																											
Projektant:																																																																																																																														
IČO:			DIČ:																																																																																																																											
Dodávateľ:																																																																																																																														
IČO:			DIČ:																																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">A</th> <th style="width: 10%;">ZRN</th> <th style="width: 15%;">Montáž</th> <th style="width: 15%;">Materiál</th> <th style="width: 10%;">ZRN spolu</th> <th style="width: 5%;">B</th> <th style="width: 40%;">Ďalšie náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>HZS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>Spolu</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="2">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>% z [H+P+M]</td> <td></td> <td></td> <td>16</td> <td>Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sťažené výrobné podm</td> <td>% z [H+P]</td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td>Horské oblasti % z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>% z [H+P+M]</td> <td></td> <td></td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava % z [H+P]</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="2">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">F</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Odberateľ</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">26 Dodávateľ</td> </tr> </tbody> </table>						A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	1	HSV				6	Ostatné náklady	2	PSV				7	Kompletačná činnosť	3	MONT				8	HZS	4					9		5	Spolu				10	Spolu	C VRN					D VRN		11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	14					19		15					20	Spolu	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20			22	DPH 20% z			23	DPH 0% z			24	Spolu v EUR			F							Odberateľ					26 Dodávateľ	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																																																																																																								
1	HSV				6	Ostatné náklady																																																																																																																								
2	PSV				7	Kompletačná činnosť																																																																																																																								
3	MONT				8	HZS																																																																																																																								
4					9																																																																																																																									
5	Spolu				10	Spolu																																																																																																																								
C VRN					D VRN																																																																																																																									
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]																																																																																																																								
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]																																																																																																																								
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]																																																																																																																								
14					19																																																																																																																									
15					20	Spolu																																																																																																																								
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																																									
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20																																																																																																																								
					22	DPH 20% z																																																																																																																								
					23	DPH 0% z																																																																																																																								
					24	Spolu v EUR																																																																																																																								
F																																																																																																																														
Odberateľ					26 Dodávateľ																																																																																																																									

Odberateľ: Obec Juskova Voľa

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 28.10.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,6400	6,0500
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				3,2800	4,3100
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0500	4,4400
OSTATNÉ PRÁCE				0,0600	8,4000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				4,0300	23,2000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,5700	3,9600
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0100	3,1600
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,4400
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,3100
Práce PSV				7,8700	6,4500
Celkom v EUR				31,0700	8,4300

Rozpočet Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa / Vlastný

Odberateľ: Obec Juskova Voľa Projektant: Dodávateľ: Zákazka Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa Objekt Vlastný							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 28.10.2019		
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311272108	Murivo nosné z tvárnic YTONG alebo ekvivalent na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG alebo ekvivalent hr.300 P2-400	M3	10,572			0,565	5,976	
11/A 1	317165201	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	kus	1,000			0,070	0,07	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,640	6,050	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,790			2,212	3,96	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,936			0,003	0,041	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,936					
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,291			1,068	0,311	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					3,280	4,310	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	622461181	Vonkajšia omietka stien šľachtená postrek v stupni zložitosti 1-2	m2	35,240			0,043	1,53	
11/A 1	622471312	Náter vonkajších stien dvojnásobný zložitosti 1-2	m2	367,580			0,001	0,496	
14/C 1	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I a II -10% škrabaných	m2	332,340			0,007	2,413	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,050	4,440	

Rozpočet Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	156,000			0,026	4,012	
3/A 1	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	156,000					
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	61,050			0,006	0,377	
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	156,000			0,026	4,012	
11/A 1	959941152	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M24/55/300 mm	kus	9,000					
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	2,364					4,255
13/B 1	978036121	Otlčenie šľachtených a pod., ometok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 % -0,005 t	m2	332,340					1,662
		OSTATNÉ PRÁCE					0,060	8,400	
		PRESUNY HMÔT							
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	23,199					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					4,030	23,200	
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	90,000			0,000	0,023	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	173,300			0,000	0,045	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	40,000			0,000	0,01	
762/A 1	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	434,594					

Rozpočet Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	434,593					
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	11,413			0,024	0,269	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,963					
762/B 1	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy 120 - 224 cm2 0.014t	m	187,700					2,628
762/B 1	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 st. z dosiek hrubých, hobľovaných 0.016t	m2	115,000					1,725
P/PE	605155100	Hranol SM/JD ak. I, - rezivo na krov, vrátane impregnácie	M3	4,840					
S/S80	6053340500	Laty opracované SM/JD akost' I do 25cm2 vrátane impregnácie	m3	6,573			0,550	3,615	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,570	3,960	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 1	764318200	Krytiny z lakoplastovaného plechu tvar škridla vrátane doplnkov a zachytávačov snehu	M2	434,593			0,007	2,96	
764/A 6	764352300	Žľaby pododkvapové z poplastovaného plechu hr. 0,7 mm, priemer 150 mm,	m	54,700			0,003	0,148	
764/A 6	764359221	Kotkík žľabový z poplastovaného plechu hr. 0,7 mm, 120/150 mm	kus	4,000			0,001	0,004	
764/A 6	764454212	Odpadové rúry z poplastovaného plechu hr. 0,7 mm, priemer 120 mm vrátane kolien	m	16,700			0,003	0,045	
764/A 7	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,156					
764/B 1	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl' 2000 x 670 mm 0,00751t	m2	115,000					0,864
764/B 1	764332860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou kryt. vč. kryc. plechu rš 500,660mm 0,00379t	m	27,000					0,102
764/B 1	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	50,050					0,168
764/B 1	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30° 0,0032t	kus	3,000					0,010
764/B 1	764453831	Demontáž odbočky odpadovej rúry so stranou alebo priemerom zo 75 mm na 100 mm	kus	12,000					0,022

Rozpočet Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/B 1	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, - 0,00210t	kus	3,000					0,006
764/B 1	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového 0,00020t	kus	3,000					0,001
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,010	3,160	
		KRYTINY TVRDÉ							
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute (AZC) na skládku vrátane naloženia, dopravy a zloženia	T	6,380					
765/A 1	765901022	Strešná fólia kontaktná paropriepustná , na plné debnenie	m2	434,593			0,001	0,435	
765/A 1	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,435					
765/B 1	765323810	Demontáž z AZC vlnoviek do sute na debnení s lepenkou 0,02200t vrátane doplnkov	m2	290,000					6,380
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,440	
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/B 1	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami	m2	52,831					0,580
766/B 1	766421822	Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových roštov	m2	52,831					0,423
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	OKNO	Montáž výplní otvorov plastových	M	4,800			0,002	0,01	
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000			0,000	0,001	
767/A 3	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,286					
R/R 0	767199999.1	Montáž a dodávka šablónu z lakoplastovaného jemného trapézového plechu vrátane nosnej konštrukcie	m2	28,572			0,010	0,286	
P/PC	284129100	Plastové okno 6 kom. prof., 2xtesnenie, izol. dvojsklo, celoobvod.kov., mikroven,100x1400 mm,	ks	1,000					
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav - uchytenie pomúrnice	kg	10,000			0,001	0,01	

Rozpočet Rekonštrukcia strechy ZŠ a MŠ Juskova Voľa / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,310	0
		Práce PSV						7,870	6,45
		Celkom v EUR						31,070	8,43